

1 DEMOLICION PAVIMENTOS

- 3 3.812,000 M2.** Demolición de todo tipo de pavimentos, (aceras, bordillos, cunetas, badenes, muretes, setos, etc.) hasta un espesor de 25 cm., a mano o máquina, incluso corte previo con disco en los bordes. La carga y transporte a vertedero, (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente (DSC) y el pago del canon de vertido y/o reciclaje en gestor autorizado, se contempla en el capítulo de Gestión de Residuos.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Trasera Zubi-berri 8-10-12		3.812,000			3.812,000
Total ...					3.812,000

- 5 4.226,000 M2.** Demolición de soleras de hormigón a cota del actual terreno restos de las antiguas edificaciones de un espesor estimado de 25 cm., a máquina; la carga y transporte a vertedero, (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente y el pago del canon de vertido y/o reciclaje en gestor autorizado, se contempla en el capítulo de Gestión de Residuos.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Parcela vivien-das		4.226,000			4.226,000
Total ...					4.226,000

- 4 553,000 M2.** Demolición de todo tipo de pavimentos, (viales) hasta un espesor de 25 cm., a mano o máquina, incluso corte previo con disco en los bordes. La carga y transporte a vertedero, (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente (DSC) y el pago del canon de vertido y/o reciclaje en gestor autorizado, se contempla en el capítulo de Gestión de Residuos.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Trabajos inicia-les		553,000			553,000
Total ...					553,000

- 9 4.822,800 T** Transporte del material procedente de la demolición de aceras y elementos de hormigón, a centro de reciclaje autorizado y canon de reciclaje

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Trasera Zubi-berri 8-10-12	2,400	3.812,000		0,250	2.287,200
Parcela vivien-das	2,400	4.226,000		0,250	2.535,600
Total ...					4.822,800

7 270,970 T Transporte del material procedente del fresado y la demolición de pavimentos de mezclas bituminosas, a centro de reciclaje autorizado y canon de reciclaje

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Trabajos inicia-les	2,450	553,000		0,200	270,970
Total ...					270,970

2 DESBROCE

6 12.976,000 M2 De despeje y desbroce en todo tipo de terreno y vegetación, incluso corte de arbustos ; la carga y transporte a vertedero homologado (gestor autorizado) así como la aportación de la documentación pertinente y el pago del canon de vertido y/o reciclaje en gestor autorizado, se contempla en el capítulo de Gestión de Residuos.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Trabajos inicia-les		355,000			355,000
		3.506,000			3.506,000
		9.115,000			9.115,000
Total ...					12.976,000

10 12.976,000 M2 Carga, transporte y canon de vertido del material procedente del desbroce

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Trabajos inicia-les		355,000			355,000
		3.506,000			3.506,000
		9.115,000			9.115,000
Total ...					12.976,000

1 **20,000 Ud** **De corte de árboles existentes de mediano porte, con medios manuales y mecánicos, carga, transporte y canon de vertido, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución.**

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	20,000				20,000
Total ...					20,000

2 **20,000 Ud** **De extracción de los correspondientes tocones, con medios mecánicos y manuales, previo corte perimetral en profundidad de las raíces , carga, transporte y canon de vertido, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución.**

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	20,000				20,000
Total ...					20,000

3 DESVIO INICIAL DE REGATA

14 **4.015,000 M3** **De excavación en explanación y desmonte, en suelos, rellenos y roca con empleo de medios mecánicos, así como de la tierra vegetal existente, incluso carga.**

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Desvío inicial de regata		4.015,000			4.015,000
Total ...					4.015,000

8 **4.015,000 M3** **Transporte del material excedente de la excavación a vertedero autorizado, incluso canon de vertido**

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Medición de tierras		4.015,000			4.015,000
Total ...					4.015,000

11 **1.916,000 M3** **Suplemento respecto a gestión en vertedero de las tierras sobrantes, para la gestión de tierras catalogadas como residuos inertes, en gestor autorizado, que incluye la diferencia en el transporte y canon de gestión.**

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Inertes Oramil		1.916,000			1.916,000
Total ...					1.916,000

12 **843,000 M3** **Suplemento respecto a gestión en vertedero de las tierras sobrantes, para la gestión de tierras catalogadas como residuos no peligrosos, en gestor autorizado, que incluye la diferencia en el transporte y canon de gestión.**

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
No peligrosos Oramil		843,000			843,000
Total ...					843,000

4 SEGURIDAD Y SALUD

13 **1,000 Ud** **Partida para Seguridad y Salud**

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	1,000				1,000
Total ...					1,000